

KLASA: 035-01/21-01/02
URBROJ: 2158-77-13-21-01
Osijek, 08. siječnja 2021.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
- putem mrežne stranice

PREDMET: Poziv na dostavu ponude
- *dostavlja se*

Molimo gospodarske subjekte dostaviti nam svoje ponude sukladno sljedećim podacima:

OPĆI PODATCI

1. Podatci o naručitelju:

Naziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Sjedište: Ulica Vladimira Preloga 3.
OIB: 04150850819
Telefon: 031 540 070
Telefaks: 031 540 071

2. Osobe zadužene za kontakt:

Ured za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom
Telefon: +385 31 540 081
Fax: +385 31 540 071
E-mail adresa: drogina@gfos.hr
sbozickraljik@gfos.hr

3. Broj nabave:

JN 1/21

4. Procijenjena vrijednost nabave:

300.000,00 kuna bez PDV-a

5. Način realizacije nabave:

Ugovor

PODATCI O PREDMETU NABAVE

6. Opis predmeta nabave:

Nabava radova na sanaciji staklene prohodne terase Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, sukladno tehničkom opisu radova u troškovniku koji se nalazi u Prilogu II. te priloženoj fotodokumentaciji u Prilogu III.

7. Količina predmeta nabave:

Sukladno troškovniku koji se nalazi u Prilogu II. koji čini sastavni dio ovog poziva za dostavu Ponuda.

8. Troškovnik:

Prilog II. ovog Poziva.

10. Kriterij odabira:

Najniža cijena.

11. Mjesto radova:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, 31 000 Osijek.

12. Pravna i poslovna sposobnost:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.

Vjerodostojnom ispravom smatrati će se ispis s mrežne stranice sudskog registra.

ROKOVI

13. Rok izvršenja ugovora:

Radovi koji su predmet nabave izvodit će se u dogovoru s Naručiteljem a sukladno sklopljenom Ugovoru potpisanom od obje zainteresirane strane.

14. Rok plaćanja:

15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja računa (po privremenim i po okončanoj situaciji) na IBAN isporučitelja.

15. Način izrade ponude:

Kako bi ponuda bila prihvatljiva potrebno je popuniti i dostaviti:

Prilog I. Ponudbeni list - ispunjen i potpisan

Prilog II. Troškovnik - ispunjen i potpisan.

16. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude:

Ponude moraju biti dostavljene do petka, **22. siječnja 2021.g.** do **12,00 sati**.

Ponude se predaju neposredno ili poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

- na prednjoj strani:

**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK
URED ZA PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I SURADNJU S GOSPODARSTVOM
ULICA VLADIMIRA PRELOGA 3, 31000 OSIJEK
Br. nabave: JN 1/21
Predmet nabave: Sanacija prohodne terase
„ NE OTVARAJ “**

- na poledini:

NAZIV I ADRESA PONUDITELJA

17. Objava rezultata provedenog postupka nabave:

Zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda, odnosno poništenju postupka objavljuje se na mrežnoj stranici naručitelja.

**Voditeljica Ureda za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom
Mr.sc. Danijela Rogina**

PRILOG I.-PONUDBENI LIST

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

Naručitelj: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMYERA U OSIJEKU
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK
Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek
OIB: 04150850819

Predmet nabave: Sanacija prohodne terase (JN 1/21)**Podaci o ponuditelju:**

Naziv i sjedište ponuditelja /			
OIB ¹		Broj računa (IBAN)	
Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA NE	
Adresa za dostavu pošte			
Adresa e-pošte			
Kontakt osoba ponuditelja			
Broj telefona		Broj faksa	

Cijena ponude:

Cijena ponude bez PDV-a	
Iznos poreza na dodanu vrijednost ²	
Cijena ponude s PDV-om	

Rok isporuke: sukladno Ugovoru.

ZA PONUDITELJA:

M.P. _____
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

¹ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

² Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom.

TROŠKOVNIK SANACIJE PROHODNE TERASE

I. PRIPREMNI RADOVI

Red. br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u Kn (bez PDV-a)	Iznos u Kn (jedinična cijena x količina bez PDV-a)
1.	Skidanje plastificiranog poda, komplet sa potkonstrukcijom, te ručni transport na mjesto u dogovoru s Naručiteljem.	m ²	85,00		
2.	Skidanje dotrajale hidroizolacije ravnog prohodnog krova skupa s opšavima, lajsnama i sl. Stavka uključuje sve horizontalne i vertikalne površine.	m ²	105,00		
3.	Demontaža postojećih slivnika, te zbrinjavanje na gradilišnu deponiju.	kom	8,00		
4.	Razbijanje armirano betonskih elemenata presjeka 30x30, te odvoz šute na gradilišnu deponiju.	m'	50,00		
5.	Skidanje toplinskih slojeva ispod hidroizolacijske membrane, skupa s parnim branama i zaštitnim filcom.	m ²	80,00		
6.	Demontaža slomljenih staklenika dimenzija cca 150x170 cm, te zbrinjavanje na gradilišnu deponiju.	kom	4,00		
7.	Skidanje dotrajalog trajno-elastičnog kita između aluminijskog profila i staklenika i čišćenje površine radi ugradnje novog kita.	m'	150,00		
8.	Demontaža opšavnog lima razvijene širine do 30 cm ispod staklenih stijena, kako bi se mogla izvesti nova hidroizolacija.	m'	35,00		
9.	Zaštita svih elemenata prije izvođenja radova kako ne bi došlo do oštećenja istih. Zaštitu izvesti folijama a po potrebi koristiti i ekspanzirani polistiren.	kompl.	1,00		

10.	Čišćenje gradilišta tijekom izvođenja radova.	kompl.	1,00		
11.	Odvoz šute s gradilišne deponije na gradsku udaljenu do 10 km uz plaćenje svih pristojbi. Obračun po m ³ u rastresitom stanju.	m ² (rastresito)	3,00		
	PRIPREMNI RADOVI UKUNO				

II. IZOLATERSKI RADOVI

Red. br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u Kn (bez PDV-a)	Iznos u Kn (jedinična cijena x količina bez PDV-a)
1.	Izrada rezervne (privremene) hidroizolacije na betonskoj podlozi premazom SIKALASTIC u jednom sloju. Površinu prije nanosa detaljno očistiti i oprati.	m ²	105,00		
2.	Dobava i ugradnja toplinske izolacije od ekstrudiranog polistrena d= 10cm.	m ²	80,00		
3.	Izrada glavne hidroizolacije pvc folijom tipa kao SIKA PLAN debljine 1,5 mm.	m ²	105,00		
4.	Izvedba spoja hidroizolacije s aluminijskom bravarijom armiranobetonskim površinama i spoja svjetlarnika: a) kaširani lim b) trajnoelastični kit u dvije zone	m' m'	190,00 190,00		
5.	Dobava i ugradnja geotextila 300 g/m ² .	m ²	105,00		
6.	Dobava i ugradnja GEBERIT slivnika tip kao postojeći.	kom	8,00		
7.	Vodena proba po završetku svih radova radi utvrđivanja vodonpropusnost nove hidroizolacije u izvedenoj visini.	pauš.	1,00		
8.	Izvedba privremenih staza za vrijeme izvođenja radova kako se nova hidroizolacija ne bi oštetila.	pauš.	1,00		
	IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:				

III. PODOPOLAGAČKI RADOVI

Red. br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u Kn (bez PDV-a)	Iznos u Kn (jedinična cijena x količina bez PDV-a)
1.	Popravak oštećenih dijelova postojećeg deckinga. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima. U cijenu stavke uključiti i dobavu i ugradnju oštećene potkonstrukcije sa svim potrebnim pričvrsnim i spojnim materijalom.	m ²	25,00		
2.	Izrada papučica na mjestima spoja potkonstrukcije i hidroizolacije kako bi se spriječila oštećenja.	m ²	85,00		
3.	Izrada, dobava i ugradnja staklenih stijenki u postojeću potkonstrukciju. Izrada stakla VSG 8 mm ESG/HST -1,52-8 mmESG/HST+20 arg.termix+88.VSG.	kom	4,00		
4.	Brtvljenje stakla sa strukturalnom fugom. Brtvljenje stakla se mora izvesti sa kvalitetnim strukturalnim kitom u prostor kitanja se mora ugraditi distancer za strukturalno kitanje.	m'	150,00		
	PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:				

IV. RAZNI RADOVI

Red. br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u Kn (bez PDV-a)	Iznos u Kn (jedinična cijena x količina bez PDV-a)
1.	Dobava i ugradnja novog okapnog lima ispod staklenih stijena koji se morao ukloniti radi izvođenja nove hidroizolacije razvijene širine do 50 cm. Komplet sa svim brtvljenjima.	m'	35,00		
2.	Betoniranje novih betonskih elemenata izgledom, dužinom i presjekom kao postojeći. Prije postavljanja isti, mjesta gdje se dodiruju s hidroizolacijom potrebno zaštititi xps-om 2- 4 cm (donja strana i strana prema unutrašnjosti zgrade).	m'	50,00		
3.	Rad radnika: KV NKV	h h	10,00 10,00		
	RAZNI RADOVI UKUPNO:				

V. REKAPITULACIJA

Vrsta radova	Opis radova	Iznos u Kn (bez PDV-a)
I.	PRIPREMNI RADOVI	
II.	IZOLATERSKI RADOVI	
III.	PODOPOLAGAČKI RADOVI	
IV.	RAZNI RADOVI	
	UKUPNO:	
	PDV (25%)	
	SVEUKUPNO	

Mjesto i datum :

Potpis ovlaštene osobe i pečat